

Richtpreise für PV Anlagen 2,5 – 5,0 kWp inkl. Montage 2018

	Module von BenQ			
Anlagenleistung	2.160 Wp	3.080 Wp	4.200 Wp	5.040 Wp
Modultype	270 W Polykristallin	280 W Polykristallin	280 W Polykristallin	280 W Polykristallin
Verschaltung	1 x 8 Module	1 x 11 Module	1 x 15 Module	1 x 18 Module
Wechselrichter	ZEVERSOLAR 2.0	Fronius SYMO 3.0	Fronius SYMO 4.0	Fronius SYMO 5.0
Art der Einspeisung	1-phasig 230V/50Hz	3-phasig 230V/50Hz	3-phasig 230V/50Hz	3-phasig 230V/50Hz
Montagesystem	INTERSOL TYP-2 Standard	INTERSOL TYP-2 Standard	INTERSOL TYP-2 Standard	INTERSOL TYP-2 Standard
Schutzkomponenten	ABB OVR600 Automatischer Feuerwehrscharter R-11	ABB OVR600 Automatischer Feuerwehrscharter R-11	OBO-V20C3-PH1000 Automatischer Feuerwehrscharter R-11	OBO-V20C3-PH1000 Automatischer Feuerwehrscharter R-11
DC-Verkabelung	6mm ² Bemessung 30m	6mm ² Bemessung 40m	6mm ² Bemessung 60m	6mm ² Bemessung 80m
Stecksystem	MC-4	MC-4	MC-4	MC-4
Setpreis ab:	€ 3.390,--	€ 4.800,--	€ 6.300,--	€ 7.250,--

Preise und Lieferbedingungen:
 Alle Preise inklusive MwSt.
 Inklusive Montage ohne erschwerte Montagebedingungen
 auf Ziegeldach
 Lieferzeit: Nach Vereinbarung
 Zahlung: 14 Tage ab Lieferung und Montage rein netto



Elektro PAPST GmbH Bahnhofstraße 2, 3350 Haag Tel.: 07434-42523 E-Mail: office@elektro-papst.at