

Richtpreise für PV Anlagen 10 – 20 kWp inkl. Montage 2018

		Module von Yingli	
Anlagenleistung	10.080 Wp	20.160 Wp	
Modultype	280 W Polykristallin 10 Jahre Produktgarantie	280 W Polykristallin 10 Jahre Produktgarantie	
Verschaltung	2 x 18 Module	4 x 18 Module	
Wechselrichter	Fronius Symo 10.0-3-M 3-phasig 5 Jahre Produktgarantie	Fronius Symo 20.0-3-M 3-phasig 5 Jahre Produktgarantie	
Art der Einspeisung	3-phasig 400V/50Hz	3-phasig 400V/50Hz	
Montagesystem	INTERSOL TYP-2 Standard	INTERSOL TYP-2 Standard	
Schutzkomponenten	Überspannungsschutz: OBOV20C3PH1000 Automatischer Feuerwehrscharter nach R-11 Richtlinie	Überspannungsschutz: OBOV20C3PH1000 Automatischer Feuerwehrscharter nach R-11 Richtlinie	
DC-Verkabelung	6mm ² Bemessung 140m	6mm ² Bemessung 250m	
Stecksystem	MC-4	MC-4	
Setpreis ab:	€ 10.200,--	€ 19.800,--	

Preise und Lieferbedingungen:

Alle Preise inklusive MwSt.

Montage ohne erschwerte Montagebedingungen

Montage auf Wellen eternit oder Profilblech

Lieferzeit: Nach Vereinbarung ab Lager

Zahlung: 14 Tage ab Lieferung und Montage rein netto



Elektro PAPST GmbH Bahnhofstraße 2, 3350 Haag Tel.: 07434-42523 E-Mail: office@elektro-papst.at